Uzin NC 146 grindų išlyginamasis cementinis mišinys 0-6 mm storiu

Ypač takus, vidaus patalpoms.

Paskirtis:

- gerai įgeriantiems paviršiams prieš įrengiant PVC, kilimines, natūralaus linoleumo ir kt. elastines dangas;
- lyginti pagrindus prieš įrengiant keramines ar natūralaus akmens grindis;
- lyginti betoninius, kalcio sulfato, teracos ar asfalto pagrindus;
- senus pagrindus su gerai sukibusiais vandeniui atspariais klijų ar mišinių likučiais, gruntuoti su Uzin PE 280;
- gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms;
- šildomoms grindims;
- po ratukinėmis kėdėmis;
- netinka OSB drožlių plokštėms.

C 25 DIN EN 13 813 F6 — GEV-EMICODE EC 1 PLUS bardzo niska emisyjność — CE

Savybės:

Pasižymi ypač geru takumu, ekonomiška kaina, gerai šlifuojasi ir tinka daugumai dangų. Galima įrengti su pumpavimo mašina.

Techniniai duomenys:	Pakuotė:	popierinis maišas
	Pakuotės svoris:	25 kg
	Skiedimo santykis:	~ 6 litr/25 kg
	Galiojimo laikas:	12 mėn.
	Spalva:	pilka
	Išeiga:	1.5 kg/1mm/m^2
	Darbinė temperatūra:	min. 15 ^{0}C grindų lygyje
	Dengimo laikas:	20 – 30 min*
	Vaikščioti galima po:	3 – 4 h*
	Dangas galima kloti po:	24 – 48 h*
	Atsparumas degumui:	A1fl
	*esant 20º C ir 65 % santykinei oro drėgmei	

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, be įtrūkimų ir nepadengtas jokiomis medžiagomis, kurios trukdytų sukibimui. Cementinius ir kalcio sulfato pagrindus reikia nušlifuoti ir gerai nusiurbti. Patikrinkite paviršių pagal galiojančias normas ir praneškite apie trūkumus. Esant reikalui mechaniškai nušlifuokite, nutrinkite, nupūskite aukštu spaudimu ar kitaip pašalinkite bet kokias minkštas ar silpnai prikibusias paviršiaus apnašas: silpną betoną, šlaką, senus klijus, išlyginamųjų mišinių ar dažų likučius. Kruopščiai nusiurbkite visas dulkes ir atgramdytas apnašas. Pagrindą nugruntuokite Uzin Fliesengrund ar kitu gruntu iš Uzin asortimento.

Naudojimas:

1. Į švarų kubilą įpilkite ~ 6 litr šalto švaraus vandens. Tada supilkite mišinį iš maišo. Gerai išmaišykite iki vientisos masės, kol neliks gumuliukų. Neperskieskite. Naudokite tinkamą suktuko antgalį.
2. Mišinį išpilkite ant nugruntuoto pagrindo ir tolygiai paskirstykite specialia mente išlyginamajam sluoksniui. Tuomet dygliuotu voleliu galite pagerinti mišinio pasiskirstymą ir pašalinti oro burbuliukus.
3. Įrankius iškart nuplaukite vandeniu.

Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas 6 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Panaudojus sandariai uždarykite ir kaip galima greičiau sunaudokite.
- Optimalios darbo sąlygos yra 15^0C–25^0 C, grindų temperatūra ≥15º C, sant. oro drėgmė ≤ 75 %, vasarą maišus laikykite vėsiai ir naudokite šaltą vandenį.
- Temperatūrinėms ir pasienių siūlėms reikia naudoti atskiriančias juostas, kad mišinys nesubėgtų į ertmes.
- Naudojant pompas reikia užtikrinti tolygų mechaninį mišinio padavimą į aparatą. Tinkamos pompos yra m-tec duo mix, P.F.T.- Monojet, ir kt.
- Lyginant pagrindus keliais sluoksniais išlyginamųjų mišinių, kiekvieną sluoksnį reikia tinkamai išdžiovinti, nugruntuoti Fliesengruntu FG 300 arba PE 360 ir, jam pakankamai išdžiūvus (po ~ 1 val.), pilti sekantį mišinio sluoksnį.
- Šviežiai išpiltą mišinį reikia saugoti nuo sausros, saulės spindulių ir aukštų temperatūrų.
- Įrengtas mišinys gali skilinėti dėl netinkamai paruoštų pagrindų arba paliktas per ilgai ir neuždengtas jokia danga. Venkite tokių situacijų.

Darbo vietos ir aplinkos apsauga:

Žemas chromatų kiekis. Sudėtyje yra cemento! Cementas sukelia stiprią šarminę reakciją su vandeniu, todėl saugokite akis ir odą. Įvykus tokiam kontaktui, iškart nuskalaukite vandeniu. Pajautus sudirginimą, kreipkitės pas gydytoją. Dirbdami mūvėkite pirštines. Maišydami su vandeniu, užsidėkite kaukes nuo dulkių. Sutvirtėjęs mišinys neturi kvapo ir nesudaro fizinio ar ekologinio pavojaus.

Pakuotės ir likučių utilizavimas:

Stenkitės surinkti ir utilizuoti produkto likučius ir pakuotę. Negalima pilti į nuotekų sistemą ar ant dirvožemio. Ištuštinti maišai yra perdirbami. Mišinio likučius sumaišykite su vandeniu ir palikite sudžiūti, tuomet jie yra priskiriami statybinėms atliekoms.